Mielec dnia 12.03.2015

ZPM.271.1.2015

Uczestnicy postepowania przetargowego

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II – Kolektor-K,L,LM,W, Pompownie P6,P7,Pw

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 11.03.2015 roku

1. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 w piśmie z dnia 4.03.2015 r. znak ZPM.271.1.2015 dot. kwestii ingerencji przez Wykonawców do norm nakładów Robocizny, Sprzętu i Materiałów Zamawiający określił, że „należy stosować normy podane w KNR". Pragniemy zauważyć, że powyższy wymóg stawia Wykonawcom trudne zadanie sporządzenia rzetelnej wyceny zgodnej z warunkami podanymi w SST oraz Projekcie wykonawczym. Nadmieniamy, że wiele pozycji kosztorysowych zawiera zestawienie R,M, S nie odpowiadające wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej np.:

a) w poz. 9 „KNNR 4 1411-01 RĘCZNE zasypanie rur piaskiem do wysokości 0,30 m powyżej rury z zagęszczeniem do 95%" pragniemy zauważyć że wg katalogu KNNR 4 1411-01 należy wykonać „Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm" zatem opis podany w przedmiarze robót zamieszczonym do dokumentacji wyszczególnia analogiczny choć odmienny do wykonania rodzaj prac.

b) w pozycjach 19, 20, 21, 23 dotyczących studni rewizyjnych w opisie tych pozycji oraz wg projektu budowlanego jest informacja, że studnie betonowe należy przyjmować jako PREFABRYKOWANE, wibroprasowane (zgodnie z odpowiedzią z dnia 6.03.2015 r. pismo znak ZPM.271.1.2015), zaś wg KNNR 4 1413-01 studnie wykonuje się „na mokro" na miejscu budowy w gotowym wykopie. Dodatkowo nakłady w poz. KNNR 4 1413-01 nie zawierają nakładów na wykonanie podstawy studni. Należy je przyjmować odpowiednio z kol. 07 lub 08. Pragniemy nadmienić, że Wykonawcy w poz. 19, 20, 21, 23 powinni wycenić studnie prefabrykowane, co zmusza ich do zmiany nakładów Materiału oraz Robocizny i Sprzętu z uwagi na inny charakter wykonywanych prac oraz montażu materiału.

c) w poz. 32 „KNR 2-19-W 0122-01-02 Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 300 mm" wg katalogu do wykonania uszczelnienia należy zastosować następujące materiały: blachy stalowe grubo-walcowane na gorąco StOS, pręty okrągłe walcowane na gorąco StOS, sznur

konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowy, asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100, materiały pomocnicze 2%, zaś wg SST **5.4.1. Budowa kanałów i przyłączy kanalizacyjnych „**Na końcach rury osłonowej należy zamontować manszety typu „U". Zapisy w SST jednoznacznie wskazują, że Wykonawca powinien dokonać uszczelnienia rurociągu poprzez montaż manszety i ten rodzaj materiału ująć w zestawieniu materiałowym pozycji kosztorysu, a nie materiały wyszczególnione wg KNR 2-19-W 0122-01-02.

Powyższe przykłady obrazują brak powiązania Norm podanych w katalogach nakładów rzeczowych do rodzaju robót oraz materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Nadmieniamy, że pozycji nie odpowiadających rodzajowi prac i materiałów jest znacznie więcej w załączonym przedmiarze robót. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wprowadzenie modyfikacji do SIWZ pozwalającej Wykonawcom na dostosowywanie norm R,M,S do rozwiązań podanych w dokumentacji projektowej tj. wprowadzenie zapisu mówiącego, że wycena poszczególnych pozycji kosztorysowych powinna zawierać wszystkie niezbędne do wykonania prace zgodne z opisem danej pozycji oraz być zgodna z dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia, nie zaś z normami podanymi w katalogach. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego do wyceny poszczególnych pozycji wg własnych norm R, M, S wnosimy o zamieszczenie dla wszystkich pozycji w przedmiarach robót dla których występuje inny rodzaj prac bądź materiałów względem projektu do wprowadzenia zapisu – „Analogia" bądź „kalkulacja własna".

2. Kto ponosi koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli Wykonawca to wnosimy o zamieszczenie stosownej pozycji do przedmiarów robót.

Ad.1) Wyceny należy dokonać na podstawie KNNR określonych w przedmiarze .

Ad.2) Koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca, zgodnie z zapisami załącznika **nr 7 do SIWZ §2 pkt.2.13 umowy.**

Koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca musi doliczyć do oferty

Osoby do kontaktu :R. Gębarowska – Piwnica, A. Bieniek tel.17 774 56 66

Andrzej Bieniek