Przedmiar robót

„Przebudowa drogi gminnej Nr 103431 dz. ewid. 637, 665/1, 665/2 w miejscowości Podleszany w km 0+670-1+260”

Budowa: **w m. Podleszany**
Obiekt lub rodzaj robót: **dz. ewid. 637, 665/1, 665/2 w miejscowości Podleszany**
Inwestor: **GMINA MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec**

Data opracowania:
2014-04-07

Autor opracowania:
mgr inż. Mirosław Serafin, ...

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	„Przebudowa drogi gminnej Nr 103431 dz. ewid. 637, 665/1, 665/2 w miejscowości Podleszany w km 0+670-1+260”		
1	**Roboty geodezyjne**		
1.1	Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja)	km	0,590
2	**Podbudowa dróg**		
2.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 5·cm,	m3	118,000
2.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), AC16W 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t	m2	1 770,000
2.3	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 770,000
3	**Nawierzchnia dróg**		
3.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), AC11S 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t	m2	1 770,000
3.2	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm	m2	590,000