

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 653 w miejscowości Chorzelów (od drogi gminnej nr 103 440 Chorzelów Smyków II do drogi wew. Pana Lisowskiego)

Budowa: w m. Chorzelów

Obiekt lub rodzaj robót: (dz. dr. nr ewid. 653) w m. Chorzelów (od drogi gminnej nr 103 440 Chorzelów Smyków II do drogi wew. Pana Lisowskiego)

Inwestor: **GINA MIELEC**, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Data opracowania:
2014-02-28

Autor opracowania:
mgr inż. Mirosław Serafin,

.....

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 653 w miejscowości Chorzeliów (od drogi gminnej nr 103 440 Chorzeliów Smyków II do drogi wew. Pana Lisowskiego)		
1	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych		
1.1	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	2
2	Roboty geodezyjne		
2.1	Geodezyjne wytyczenie pasa drogi gminnej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja)	km	0,264
3	Podbudowa dróg		
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu gr. 5cm	m3	52,800
3.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), AC16W 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10-t	m2	792,000
4	Nawierzchnia dróg		
4.1	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	792,000
4.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), AC11S 50/70 dla ruchu KR-1-2 zgodnie z WT-2, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10-t	m2	792,000
4.3	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 7cm	m2	264,000