

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowice dz. o nr ewid. 1583, 1592, 1432 w km 1+180 - 2+0000, długość 820mb</b>		
1	<b>Element</b>		
1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, Wyliczenie ilości robót: :820*4,5	3 690,000000	m2 3 690
	RAZEM:	3 690,000000	
1.2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm kruszywo 0-63, Wyliczenie ilości robót: :820*4	3 280,000000	m2 3 280
	RAZEM:	3 280,000000	
1.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II z przezrzutem w miejscu Wyliczenie ilości robót: :820*0,1*2	164,000000	m3 164
	RAZEM:	164,000000	
1.4	Oczyszczanie rowu z namotu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namotu 20-cm wraz z odwozem i usunięciem urobku przez Wykonawcę robót	m	1 050