

Bogusława Siedlecka
ul. Klikowska 65a
33-100 Tarnów

Inwestor:	Gmina Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec
Zadanie:	Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia rehabilitacyjne
Lokalizacja:	gmina: Mielec, miejscowość: Chorzelów działki nr: 307/2, 308/1, 311/1, 312/2

Przedmiar

Klasyfikacja CPV:

Dział: 45 00 00 00 - 8
Grupa: 45 10 00 00 - 8 oraz 45 20 00 00 - 9
Klasa: 45 11 00 00 - 1 oraz 45 21 00 00 - 2 i 45 23 00 00 - 8
Kategoria: 45 11 20 00 - 5 oraz 45 21 22 00 - 8 i 45 23 62 00 - 2

Projektant:	
Opracowała:	mgr inż. Bogusława Siedlecka

grudzień 2013r.

PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Element robót	Jedn.	Ilość
	Roboty przygotowawcze	-	-
1	Prace pomiarowe dla robót powierzchniowych	szt	1,00
	1		
2	Usunięcie warstwy urodzajnej, gr. 10cm	m3	62,16
	16,8*37*0,1		
	Podbudowy	-	-
3	Korytowanie pod nawierzchnię, gr.25-30cm wraz z zagęszczeniem podłoża	m3	142,45
	14,8*35*0,275		
4	Warstwa separacyjna z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej	m2	518,00
	14,8*35		
5	Warstwa filtracyjna z piasku, gr. 10cm	m2	518,00
	14,8*35		
6	Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 25-30cm zagęszczonego mechanicznie	m2	518,00
	14,8*35		
	Nawierzchnie	-	-
7	Nawierzchnia ze sztucznej trawy	m2	518,00
	14,8*35		
8	Obrzeża betonowe 6x25cm na ławie betonowej	m	99,60
	14,8*2+35*2		
	Wyposażenie placu	-	-
9	Osadzenie tulej pod słupki	szt	2,00
	2		
10	Przyrządy rehabilitacyjne do ćwiczeń	szt	7,00
	7		
	Ogrodzenia	-	-
11	Piłkochwyty, wys. 4m	m	35,00
	36		
12	Ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 120cm na cokole betonowym + furtka	m	24,00
	24		

Bogusława Siedlecka
ul. Klikowska 65a
33-100 Tarnów

Inwestor:	Gmina Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec
Zadanie:	Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia rehabilitacyjne
Lokalizacja:	gmina: Mielec, miejscowość: Książnice działki nr: 803/1, 803/2, 806

Przedmiar

Klasyfikacja CPV:

Dział: 45 00 00 00 - 8
Grupa: 45 10 00 00 - 8 oraz 45 20 00 00 - 9
Klasa: 45 11 00 00 - 1 oraz 45 21 00 00 - 2 i 45 23 00 00 - 8
Kategoria: 45 11 20 00 - 5 oraz 45 21 22 00 - 8 i 45 23 62 00 - 2

Projektant:	
Opracowała:	mgr inż. Bogusława Siedlecka

grudzień 2013r.

PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Element robót	Jedn.	Ilość
	Roboty przygotowawcze	-	-
1	Prace pomiarowe dla robót powierzchniowych	szt	1,00
	1		
2	Usunięcie warstwy urodzajnej, gr. 10cm	m ³	101,20
	23*44*0,1		
	Podbudowy	-	-
3	Korytowanie pod nawierzchnię, gr.25-30cm wraz z zagęszczeniem podłoża	m ³	242,55
	21*42*0,275		
4	Warstwa separacyjna z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej	m ²	882,00
	21*42		
5	Warstwa filtracyjna z piasku, gr. 10cm	m ²	882,00
	21*42		
6	Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 25-30cm zagęszczonego mechanicznie	m ²	882,00
	21*42		
	Nawierzchnie	-	-
7	Nawierzchnia ze sztucznej trawy	m ²	882,00
	21*42		
8	Obrzeża betonowe 6x25cm na ławie betonowej	m	126,00
	21*2+42*2		
	Wyposażenie placu	-	-
9	Osadzenie tulej pod słupki	szt	2,00
	2		
10	Przyrządy rehabilitacyjne do ćwiczeń	szt	8,00
	8		
	Ogrodzenia	-	-
11	Piłkochwyty, wys. 4m	m	55,00
	55		

Bogusława Siedlecka
ul. Klikowska 65a
33-100 Tarnów

Inwestor:	Gmina Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec
Zadanie:	Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice.
Lokalizacja:	gmina: Mielec, miejscowość: Rzędzianowice działka nr: 1109/2

Przedmiar

Klasyfikacja CPV:

Dział: 45 00 00 00 - 8

Grupa: 45 10 00 00 - 8 oraz 45 20 00 00 - 9

Klasa: 45 11 00 00 - 1 oraz 45 21 00 00 - 2 i 45 23 00 00 - 8

Kategoria: 45 11 20 00 - 5 oraz 45 21 22 00 - 8 i 45 23 62 00 - 2

Projektant:	
Opracowała:	mgr inż. Bogusława Siedlecka

grudzień 2013r.

PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Element robót	Jedn.	Ilość
	Roboty przygotowawcze	-	-
1	Prace pomiarowe dla robót powierzchniowych	szt	1,00
	1		
2	Usunięcie warstwy urodzajnej, gr. 10cm	m ³	92,86
	18*39*0,1+226,6*0,1		
	Podbudowy	-	-
3	Korytowanie pod naw. z kruszywa, gr.10cm wraz z zagęszczeniem podłoża	m ³	10,23
	(93,9+4*2,1*1)*0,1		
4	Korytowanie pod nawierzchnię, gr.25-30cm wraz z zagęszczeniem podłoża	m ³	162,80
	16*37*0,275		
5	Warstwa separacyjna z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej	m ²	694,30
	16*37+102,3		
6	Warstwa filtracyjna z piasku, gr. 10cm	m ²	592,00
	16*37		
7	Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 25-30cm zagęszczonego mechanicznie	m ²	592,00
	16*37		
	Nawierzchnie	-	-
8	Nawierzchnia ze sztucznej trawy	m ²	592,00
	16*37		
9	Obrzeża betonowe 6x25cm na ławie betonowej	m	106,00
	16*2+37*2		
10	Nawierzchnia z kruszywa łamanego, gr. 20cm	m ²	102,30
	93,9+4*2,1*1		
11	Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej	m	109,80
	37,7+55,7+4*4,1		
	Wyposażenie placu	-	-
12	Osadzenie tulej pod słupki	szt	2,00
	2		
13	Przyrządy rehabilitacyjne do ćwiczeń	szt	7,00
	7		
14	Ławki żeliwne z siedziskiem drewnianym	szt	4,00
	4		
15	Kosze na śmieci	szt	4,00
	4		
	Ogrodzenia	-	-
16	Piłkochwyty, wys. 4m	m	111,50
	18+23+12,5+1,95+16+2,55+37,5		
17	Ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 120cm na cokole betonowym + furtki	m	56,00
	17,5*2+21		
	Zieleń	-	-
18	Drzewa wraz z tablicami informacyjnymi	szt	10,00
	10		
19	Krzewy wraz a tablicami informacyjnymi	szt	12,00
	3*4		
20	Byliny wraz z tablicami informacyjnymi	szt	35,00
	5*7		
21	Plantowanie wraz z humusowaniem oraz obsianiem trawą	m ²	113,10
	113,1		

Bogusława Siedlecka
ul. Klikowska 65a
33-100 Tarnów

Inwestor:	Gmina Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec
Zadanie:	Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia rehabilitacyjne
Lokalizacja:	gmina: Mielec, miejscowość: Trześć działki nr: 718/2, 719/2, 720/5

Przedmiar

Klasyfikacja CPV:

Dział: 45 00 00 00 - 8
Grupa: 45 10 00 00 - 8 oraz 45 20 00 00 - 9
Klasa: 45 11 00 00 - 1 oraz 45 21 00 00 - 2 i 45 23 00 00 - 8
Kategoria: 45 11 20 00 - 5 oraz 45 21 22 00 - 8 i 45 23 62 00 - 2

Projektant:	
Opracowała:	mgr inż. Bogusława Siedlecka

grudzień 2013r.

PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Element robót	Jedn.	Ilość
	Roboty przygotowawcze	-	-
1	Prace pomiarowe dla robót powierzchniowych	szt	1,00
	1		
2	Usunięcie warstwy urodzajnej, gr. 10cm	m ³	101,20
	23*44*0,1		
	Podbudowy	-	-
3	Korytowanie pod nawierzchnię, gr.25-30cm wraz z zagęszczeniem podłoża	m ³	242,55
	21*42*0,275		
4	Warstwa separacyjna z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej	m ²	882,00
	21*42		
5	Warstwa filtracyjna z piasku, gr. 10cm	m ²	882,00
	21*42		
6	Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 25-30cm zagęszczonego mechanicznie	m ²	882,00
	21*42		
	Nawierzchnie	-	-
7	Nawierzchnia ze sztucznej trawy	m ²	882,00
	21*42		
8	Obrzeża betonowe 6x25cm na ławie betonowej	m	126,00
	21*2+42*2		
	Wyposażenie placu	-	-
9	Osadzenie tulej pod słupki	szt	2,00
	2		
10	Przyrządy rehabilitacyjne do ćwiczeń	szt	9,00
	9		
	Ogrodzenia	-	-
11	Piłkochwyty, wys. 4m	m	60,00
	60		